

Редни број јавне набавке: 185-13

Предмет јавне набавке:

Изградња ППОВ у насељу Степановићево
(преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда)

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

09.12.2013.

БРИШЕ СЕ једна дупло скенирана страница број 102/204 предмера и предрачуна
и
ДОДАЈЕ СЕ страница 98/204 предмера и предрачуна, која гласи:

**5. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ОДВОД ПРЕЧИШЋЕНЕ ВОДЕ**

Поз бр	Опис позиције	Јед мере	Кол	Цена	Укупно
1	ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ				
1.	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ Пре почетка радова на ископу потребно је обележити трасу са свим потребним елементима. Обрачун је по м обележене трасе.	м'	49,90		
2.	ПРОНАЛАЗЕЊЕ ПОДЗЕМНИХ ИНСТАЛАЦИЈА ШЛИЦОВАЊЕМ У циљу одређивања тачног положаја постојећих инсталација, како у хоризонталном тако и у висинском смислу, потребно је извршити ископ пробних јама просечне дубине 1,5 м, дужине 1,5 метар и ширине 1м, управно на трасу будућег водовода. Материјал из ископа утоварити у камион и транспортовати на депонију коју одреди надзорни орган. За једну пробну јаму потребно је ископати и транспортовати 1,5x1,5x1=2,25 м ³ земље. Пробне јаме (шлицеве) ископати на сваких 50 м. Обрачун по комаду ископане пробне јаме.	КОМ	1		
3.	СНИМАЊЕ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА СА УНОШЕЊЕМ У КАТКОМ Снимање изведеног објекта са уношењем података у КАТ-КОМ. Извршити снимање и направити катастар подземних инсталација који треба да садржи све инсталације и објекте који се налазе на траси канализације. По завршетку радова извођач је обавезан да Инвеститору достави потврду о извршеном геодетском снимању изведеног објекта, изdatoј од стране овлашћене установе. Обрачун се врши по м' снимљеног цевовода.	м'	49,90		
4.	СНИЖАВАЊЕ НИВОА ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ. Снижење нивоа подземне воде врши се само у случају да је ниво подземне воде виши од коте дна рова. Снижење нивоа врши се за време извођења следећих радова: ископ рова, планирање дна рова, монтажних радова, разупирања бокова рова, израда шахтова и затрпавање рова до изнад нивоа подземне воде. Снижење нивоа подземне и отпадне воде до коте дна ископа на начин примерен технологији извођача радова, а у свему према прописима за ту врсту радова и конкретној ситуацији на терену. У цену је урачунат рад, материјал и опрема потребна за извршење радова, која укључује и струјни развод, агрегат и сл. и демонтажу опреме након завршетка радова. Обрачун се врши према метру дужном рова у дужини за коју је вршено снижавање НПВ за сав рад и материјал.	м'	49,90		
УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ					