

| | | | | | |
|---|--|----------------|-------|--|--|
| Ц3.10.2 | Бојење омалтерисаних унутрашњих зидова са полудисперзном белом бојом: једно грундирање и минимум два премаза до потпуне беле боје. Боја је са додатком фунгицида против плесни и гљивица. Пре бојења зидове изравнати глетовањем док се не добије потпуно глатка подлога. Радове извести према општим условима изградње и детаљима из пројекта. Јединичном ценом обухватити рад и материјал и потребну радну скелу. Обрачун по м2 обојене површине | | | | |
| | | m ² | 308,0 | | |
| Ц3.10.3 | Бојење малтерисаних плафона уз претходно глетовање, са полудисперзном белом бојом: једно грундирање и минимум два премаза до потпуне беле боје. Боја је са додатком фунгицида против плесни и гљивица. Радове извести према Општим условима изградње и детаљима из пројекта. Јединичном ценом обухватити ради и материјал и потребну радну скелу. Обрачун по м2 обојене површине | | | | |
| | | m ² | 179,6 | | |
| Ц3.10.4 | Бојење ДЕМИТ фасаде бојом за фасаде до постизања равномерне обојености, са претходно нанесеним слојем емулзије као подлоге и потребним предрадњама. Радове извести према Општим условима изградње и детаљима из пројекта. Јединичном ценом обухватити рад и материјал и потребну радну скелу. Обрачун по м2 обојене површине. | | | | |
| | | m ² | 243,1 | | |
| Укупно молерско-фарбарски и фасадерски радови: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Ц3.11 Керамичарски радови | | | | | |
|------------------------------------|--|----------------|-------|--|--|
| Ц3.11.1 | Набавка материјала и облагање зидова керамичким плочицама прве класе у боји по жељи Инвеститора, лепљено специјалним лепком на унапред припремљену-омалтерисану чисту и суву подлогу, са обрадом фуга белим цементом. Комплетан рад са материјалом. Висина облагања од стропа (420цм). Обрачун по м2 поплочане површине. | | | | |
| | | м ² | 225,0 | | |
| Укупно керамичарски радови: | | | | | |
| Ц3.12 Лимарски радови | | | | | |
| Ц3.12.1 | Набавка, транспорт, израда и монтажа висећих олука полукружног пресека пречника 15 см и олучних вертикала кружног пресека пречника 12.5 см, од поцинкованог лима д=0,55 мм. Јединичном ценом обухватити потребну скелу, основни и помоћни материјал (цеви, фазонски комади, носачи, материјал за причвршћење,...) и рад и рад. Обрачун по м1 изграђеног олука. | | | | |
| | хоризонтале Ø150mm | м ¹ | 43,0 | | |
| | вертикале Ø12.5 mm | м ¹ | 18,0 | | |
| Ц3.12.2 | Набавка, транспорт, израда и монтажа Гајгер олучњака (ЛГ олучни сливник са таложном посудом), пречника Ø125 mm, са свим материјалом за спајање, а према детаљу из пројекта. Јединичном ценом обухватити потребан материјал и рад. Обрачун по комаду монтираног олучњака | | | | |
| | | КОМ | 3 | | |