

Редни број јавна набавке: 1.1.11

Предмет јавне набавке: **Набавка и уградња опреме и подлоге за дечија игралишта на територији Града Новог Сада**

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

29.10.2014.

У предрачуну радова

мења се

1) део спецификације – део " Б " ПОДЛОГА , стр. 46/65,

тако што се БРИШЕ

ред.бр. **19**, позиција бр. **4,00** : " Израда тартан подлоге од тартана " POLYTAN SE", гранулације.... и технологијом уградње). јединица мере m^2 , количина радова 222,00

и уписује текст :

" ред.бр. **19**, позиција бр. **5,00** : " Израда тартан подлоге од гумених плоча (од гуменог гранулата 1-2.5 мм и везивних полиуретанских средстава врхунског квалитета) дим 50x50x4,6 см у боји црвена или сива). Плоче морају поседовати TUV сертификат издат на основу тестирања EN 1176-1 : 2008 и EN 1177-1 : 2008, или одговарајући. У цену урачунати сав потребан материјал, транспорт и уградњу (са свим потребним материјалом и технологијом уградње); јединица мере : m^2 и количина радова : 117,00 ",

тако да стр. 46/65 сада гласи:

ПРЕДМЕР РАДОВА - УГРАДЊА ПОДЛОГЕ - део "Б" (№1)						
РЕД. БРОЈ	БРОЈ ПОЗ.	ОПИС РАДОВА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА РАДОВА	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА	УКУПНО
1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ						
1	1,00	Ископчавање и обележавање трасе објекта са нивелисањем терена	м1	215,00		
2	2,00	Сечење шибља и кошење траве	м2	90,00		
3	3,00	Уклањање пањева и корења				
		а. пречника $\phi > 20$ цм	ком	2,00		
4	4,00	Рушење пешчаника у дим. 2.00x4.00m				
		а. Од бетона сса $h=30-40$ см , сса $\xi=20$ см	м2	8,00		
5	5,00	Демонтажа постојећих реквизита на ДИ и измештање у непосредно окружење.	ком	2,00		
6	6,00	Уклањање и чишћење терена од шута, постојећих фундамената пешчаника и одвоз са трасе на градску депонију	м3	1,00		
7	7,00	Снимање изведених ДИ од стране овлашћеног геометра са добијањем потврде од РГЗ-а.	рауш.	1,00		
УКУПНО 1.						
2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ						
7	1,00	Ископ хумуса $d = 20$ см	м3	90,00		
	2,00	Ископ земље у широком откопу ровокопачем у земљи II и III категорије, са 20% ручног рада са транспортом на градску депонију.	м3	100,00		
8	3,00	Набијање подтла	м2	450,00		
9	4,00	а.) Израда насипа од песка $h=10$ см	м3	45,00		
10	5,00	б.) Израда насипа од шљунка $h=25$ см као подлоге за дечије игралиште фракције 4-8 mm двапут испран и без органских примеса	м3	100,00		
11	6,00	Планирање и ваљање постелице	м2	450,00		
12	7,00	Планирање равних површина са нивелисањем	м2	330,00		
УКУПНО 2						
3. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА						
15	1,00	Израда носивог слоја од механички збијеног зрнастог каменог материјала				
		б. од дроб. материјала 0-31.5 mm $d = 10-15$ см	м3	40,00		
16	2,00	Израда пешачке стазе од бет. плоча, на одговарајућој подлози:				
		а. Бетонске плоче $dim. 10 \times 10$ см, дебљине 6 см (у сивој и црвеној боји, 50%-50%, по налогу надзорног органа)	м2	30,00		
17	3,00	Полагање бетонских ивичњака				
		а. Ивичњаци 12/18 , у црвеној боји	м1	215,00		
18	4,00	Израда насипа од ломљеног камена фракције 0/4мм са равнањем и табањем завршне подлоге мах 2см	м3	2,40		
19	5,00	Израда подлоге од гумених плоча (од гуменог гра нулата 1-2.5мм и везивних полиуретанских средстава врхунског квалитета) дим 50x50x4,6см у боји црвена или сива) .Плоче морају поседовати TUV сертификат издат на основу тестирања EN1176-1:2008 i EN1177-1:2008, или одговарајући . У цену урачунати сав потребан материјал, транспорт и уградњу (са свим потребним материјалом и технологијом уградње).	м2	117,00		
УКУПНО 3						
РЕКАПИТУЛАЦИЈА						
1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ						
2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ						
3. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА						
СВЕГА						
МЕСТО И ДАТУМ:			М.П.			
			Потпис овлашћеног лица			

46/65