

Редни број јавна набавке: 1.1.25

Предмет јавне набавке: **Набавка и уградња опреме и подлоге за дечија игралишта на територији Града Новог Сада (2)**

I ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

13.11.2014.

МЕЊА СЕ

1) тачка 7 УСЛОВ: Уверење о контроли квалитета опреме – реквизита који ће се уградити, стр. 17/80

тако што се БРИШЕ текст :

" Уколико је сертификат издат од акредитоване лабораторије из иностранства као такав мора поседовати превод на српски језик који није потребно да буде оверен од стране овлашћеног тумача за дати страни језик ",

и сада тачка 7 гласи :

" Уверење – сертификат мора да буде издат од стране акредитоване лабораторије у којем је назначено да опрема одговара стандарду EN 1176 или одговарајућем, а који се односи на услове опште безбедности и методе тестирања уграђене игралишне опреме и подлоге "

2) МЕЊА СЕ

на стр. 50/80 ред. бр. **19**, позиција бр. **5,00** Израда подлоге од гумених плоча

тако што се у опису уместо дим " 50x50x4.6 cm " уписује текст :

" дим 50 x 50 x \geq 4,6 cm "

тако да стр. 50/80 сада гласи:

ПРЕДМЕР РАДОВА - УГРАДЊА ПОДЛОГЕ - део "Б" ДИ (No2)						
РЕД. БРОЈ	БРОЈ ПОЗ.	ОПИС РАДОВА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА РАДОВА	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА	УКУПНО
1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ						
1	1,00	Ископчавање и обележавање трасе објекта са нивелисањем терена	м1	340,00		
2	2,00	Сечење шибља и кошење траве	м2	150,00		
3	3,00	Уклањање пањева и корења				
		а. пречника ф >20 цм	ком	2,00		
4	4,00	Рушење бетона, асфалта и подлоге од чврстог материјала д= 20 цм са утоваром у камионе и одвозом	м2	55,00		
5	5,00	Демонтажа постојећих реквизита на ДИ и измештање у непосредно окружење.	ком	4,00		
6	6,00	Уклањање и чишћење терена од шута, постојећих фундамената пешчаника и одвоз са трасе на градску депонију	м3	50,00		
7	7,00	Снимање изведених ДИ од стране овлашћеног геометра са добијањем потврде од РГЗ-а.	рауш.	1,00		
		УКУПНО 1.				
2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ						
8	1,00	Ископ хумуса d = 20cm	м3	138,00		
9	2,00	Ископ земље у широком откопу ровокопачем у земљи II и III категорије, са 20% ручног рада са транспортом на градску депонију.	м3	336,00		
10	3,00	Набијање подтла	м2	1.000,00		
11	4,00	а.) Израда насипа од песка h=10cm	м3	138,00		
12	5,00	б.) Израда насипа од шљунка h=25cm као подлоге за дечије игралиште фракције 4-8 mm двапут испран и без органских примеса	м3	120,00		
13	6,00	Планирање и ваљање постелице	м2	1.000,00		
14	7,00	Планирање равних површина са нивелисањем	м2	910,00		
		УКУПНО 2				
3. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА						
15	1,00	Израда носивог слоја од механички збијеног зрнастог каменог материјала				
		б. од дроб. материјала 0-31.5 mm d = 10-15 cm	м3	370,00		
16	2,00	Израда пешачке стазе од бет. плоча, на одговарајућој подлози:				
		а. Бетонске плоче dim. 10x10cm, дебљине 6cm (у сивој и црвеној боји, 50%-50%, по налогу надзорног органа)	м2	40,00		
17	3,00	Полагање бетонских ивичњака				
		а. Ивичњаци 12/18 , у црвеној боји	м1	340,00		
18	4,00	Израда насипа од ломљеног камена фракције 0/4mm са равнањем и табањем завршне подлоге max	м3	5,00		
19	5,00	Израда подлоге од гумених плоча (од гуменог агрега та 1-2.5mm и везивних полиуретанских средстава вр хунског квалитета) дим 50x50x ≥4.6cm у боји (црвена или сива). Плоче морају поседовати TUV сертификат издат на основу тестирања EN 1176-1:2008 I EN 1177-1:2008. У цену урачунати транспорт и уградњу (са свим потребним материјалом и технологијом уградње).	м2	365,00		
		УКУПНО 3				
РЕКАПИТУЛАЦИЈА						
1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ						
2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ						
3. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА						
СВЕГА						
МЕСТО И ДАТУМ:			М.П. _____			
			Потпис овлашћеног лица			

50/80