

Редни број јавна набавке: 1.3.100

Предмет јавне набавке: Изградња паркинга на Тргу Владике Николаја у Петроварадину

II ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

03.10.2014.

У оквиру конкурсне документације за Изградњу паркинга на Тргу Владике Николаја у Петроварадину

део " Предмер радова "

МЕЊА СЕ тако што се :

1) у делу " 1. изградња ТТ канализације " ,

- позиција 1.01. ров и кабловска канализација, стр. 37/73 у колону опис радова ДОДАЈЕ текст " материјал испоручује АД "Телеком" – не треба уписивати цену ";

2) у делу " 2. измештање ТТ каблова "

- позиција 2.01 кабл монтажни, стр. 39/73 у колону опис радова ДОДАЈЕ текст " материјал испоручује АД "Телеком" – не треба уписивати цену ";

- позиција 2.02 ситан материјал, стр. 39/73 у колону опис радова ДОДАЈЕ текст " материјал испоручује АД "Телеком" – не треба уписивати цену ";

3) у делу " 3. измештање ОК "

- позиција 3.01 кабл оптички, стр. 40/73 у колону опис радова ДОДАЈЕ текст " материјал испоручује АД "Телеком" – не треба уписивати цену ";

- позиција 3.02 спојнице оптичке са прибором, стр. 40/73 у колону опис радова ДОДАЈЕ текст " материјал испоручује АД "Телеком" – не треба уписивати цену " и

- позиција 3.03 ров и кабловска канализација, стр. 40/73 у колону опис радова ДОДАЈЕ текст " материјал испоручује АД "Телеком" – не треба уписивати цену ",

тако да сада стр. 37/73, 39/73 и 40/73 предмера радова сада гласе :

7. ИЗМЕШТАЊЕ ПОДЗЕМНИХ ТЕЛЕФОНСКИХ ВОДОВА

(Радове на измештању подземних телефонских водова мора изводити извођач који има подобност за извођење радова код АД „Телекома“)

број поз.	опис радова	јединица мере	количина радова	јединична цена	износ динара
	1. ИЗГРАДЊА ТТ КАНАЛИЗАЦИЈЕ				
1.01.	РОВ И КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА - материјал испоручује АД "ТЕЛЕКОМ" - НЕ ТРЕБА уписивати цену				
1.01.1.	ЧЕП ЗА ПВЦ ЦЕВИ ФИ 110ММ	КОМ	17,00		
1.01.2.	ЧЕШАЉ ЗА 2 ЦЕВИ ФИ 110ММ	КОМ	25,00		
1.01.3.	ЦЕВ ПВЦ Ø110/6000	КОМ	30,00		
1.01.4.	ЦЕВ ПЕ Ø40ММ	М	25,00		
1.01.5.	КОНЗОЛА ЗА КАБЛОВСКО ОКНО Л 400ММ	КОМ	16,00		
1.01.6.	НОСАЧ ЗА КОНЗолУ 1000ММ	КОМ	8,00		
1.01.7.					
1.01.8.	ПОКЛОПАЦ ЛАКИ СА РАМОМ (ЗА КАБЛОВСКО ОКНО 60Х60ЦМ)	КОМ	4,00		
1.01.9.	ТРАКА ПОЗОР ПТТ ЖУТА 8ЦМ	КГ	4,00		
1.01.9.	УВОДНИК ПВЦ 110/500	КОМ	17,00		
1.02.	МАТЕРИЈАЛ КОЈИ ИСПОРУЧУЈЕ ИЗВОЂАЧ				
1.02.1.	Цемент	КГ	800,00		
1.02.2.	Песак	М3	40,00		
1.02.3.	Шљунак	М3	2,50		
1.02.4.	Камени агрегат	М3	30,00		
1.02.5.	Бетон МБ-30	М3	5,50		
1.02.6.	Градја чамова - даска	М3	0,40		
1.02.7.	Градја - водонепропусни шпер (босанка)	М3	10,00		
1.02.8.	Градја чамова - штафла	М3	0,20		
1.02.9.	Градја чамова - греда	М3	0,20		
1.02.10.	Блок бетонски 25х25х40 (БН 25)	КОМ	500,00		
1.02.11.	Гвожђе округло Ø8 мм	КГ	80,00		
1.02.12.	Гвожђе округло Ø10 мм	КГ	460,00		
1.02.13.	Гвожђе округло Ø12 мм	КГ	50,00		
1.02.14.	Гвожђе округло Ø14 мм	КГ	50,00		
1.02.15.	Мрежаста арматура Р - 785	КГ	260,00		
	РАДОВИ				
1.03.	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				
1.03.1.	Трасирање	М	100,00		
1.03.2.	Раскрчивање шибља и ситног растиња	М2	5,00		
1.03.3.	Чишћење кабловског окна - вадјење воде	КОМ	1,00		
1.03.4.	Склањање са трасе шута, камена и другог градјевинског материјала	М3	3,00		
1.04.	РУШЕЊЕ ГОРЊЕГ СТРОЈА У ТРОТОАРУ				
1.04.1.	Сечење асфалта/бетона у тротоару, по линији	М	100,00		
1.04.2.	Рушење асфалтног тротоара са или без бетонске подлоге дебљине до д=15 цм	М2	30,00		
1.04.3.	Рушење бетонског тротоара дебљине до д=15цм	М2	2,00		
1.04.4.	Рушење Бетонских плоча (свих врста) на песку, Турске калдрме, Опека плоштимице на песку	М2	2,00		
1.05.	РУШЕЊЕ ГОРЊЕГ СТРОЈА У КОЛОВОЗУ				
1.05.1.	Рушење ивичњака	М	10,00		
1.06.	ОСТАЛА РУШЕЊА				
1.06.1.	Рушење армираног бетона дебљине преко д = 25 цм	М3	1,00		
1.06.2.	Рушење неармираног бетона/стена дебљине преко д=25цм	М3	1,00		

37/13

1.13.	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ				
1.13.1.	Израда техничке документације изведеног стања - за кабловска ТТокна	ком	4,00		
1.13.2.	Израда техничке документације изведеног стања - за кабловску ТТ канализацију	м	100,00		
1.13.3.	Транспортни трошкови и организација градилишта	паушал			
1.13.4.	Утовар и одвоз вишка земље и осталог материјала	м3	80,00		
1.14.	УСЛУГЕ ДРУГИХ				
1.14.1.	Геодетска снимања до 1 км	м	100,00		
1.14.2.	Провера сабијености тла	ком	2,00		
1.14.3.	Картирање 0-100 м - по рачуну	паушал			10000,00
				УКУПНО 1:	
	2. ИЗМЕШТАЊЕ ТТ КАБЛОВА				
2.01.	КАБЛ МОНТАЖНИ - материјал испоручује АД "ТЕЛЕКОМ" - НЕ ТРЕБА уписивати цену				
	<i>КАБЛ ТК ДСЛ 59</i>				
2.01.1.	КАБЛ ТК ДСЛ (30) 59 30X2X0,4 ГМ	м	120,00		
2.01.2.	КАБЛ ТК ДСЛ (30) 59 50X2X0,6 ГМ	м	120,00		
2.02.	СИТАН МАТЕРИЈАЛ - материјал испоручује АД "ТЕЛЕКОМ" - НЕ ТРЕБА уписивати цену				
	<i>НАСТАВЦИ</i>				
2.02.1.	КАБЛ ЗА ПРЕСПАЈАЊЕ/УЗЕМЉЕЊЕ ОМОТАЧА Л 200ММ	ком	4,00		
2.02.2.	МОДУЛ 4000Д	ком	8,00		
2.02.3.	СПОЈНИЦА ХАГА 550- 43/ 8-200	ком	1,00		
2.02.4.	СПОЈНИЦА ХАГА 550- 75/15-250	ком	3,00		
2.02.5.	ШТИПАЉКА БОКТ 5С (43/8-75/15)	ком	8,00		
2.03.	РАДОВИ				
2.03.1.	Трасирање	м	240,00		
2.03.2.	Проналажење трасе постојећих каблова трагачем са обележавањем кочићима	м	20,00		
2.04.	ПОЛАГАЊЕ ЦЕВИ, ТРАКЕ, СТУБИЋА, ШТИТНИКА И ИЗРАДА ПРЕЛАЗА				
	<i>ПОЛАГАЊЕ КАБЛОВА</i>				
2.04.1.	Полагање кабла капацитета до 30x4 (60x2) по кабловском регалу, техничком каналу, тт галеријама и спуштеним плафонима у унутрашњости објекта	м	20,00		
2.04.2.	Полагање кабла капацитета од 30x4 до 100x4 (60x2 до 200x2) по регалу, техничком каналу, тт галеријама и спуштеним плафонима у унутрашњости објекта	м	10,00		
2.04.3.	Увлачење каблова капацитета 10x4 до 25x4 (20x2 до 50x2)у цеви приводне канализације и на прелазима испод улице (са сечењем и обрадом краја кабла)	м	220,00		
2.04.4.	Учвршћивање кабла за конзоле у окну	ком	40,00		
2.05.	ИЗРАДА НАСТАВАКА				
2.05.1.	Израда правог и рачвастог наставка на каблу са ваздушно папирном изолацијом жила (ТК 10, ТК ООВ) у рову или ТТК, капацитета: 25x4 50x4	ком ком	1,00 1,00		
2.05.2.	Израда правог и рачвастог наставка на каблу ТК 59 у рову или ттк, капацитета: 15x4 или 30x2 25x4 или 50x2	ком ком	1,00 1,00		

ad 39/73

2.06.	МЕРЕЊА				
2.06.1.	Завршна електрична испитивања (прекид, додир и редослед разбрајања) на мрежним кабловима	пар	80,00		
2.06.2.	Завршна електрична мерења на мрежним кабловима (отпор петље, отпор изолације и слабљење преслушавања на ближем крају) са израдом протокола мерења за све капацитете	пар	80,00		
2.07.	РАДОВИ НА НЕНОРМИРАНИМ ПОСЛОВИМА				
2.07.1.	НК радник	час	8,00		
2.07.2.	КВ радник	час	8,00		
2.07.3.	Техничар	час	8,00		
2.08.	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ				
2.08.1.	Израда техничке документације за примарну мрежу	м	240,00		
2.08.2.	Обједињавање техничке документације	м	1.000,00		
2.08.3.	Транспортни трошкови и организација градилишта	паушал			
				УКУПНО 2:	
	3. ИЗМЕШТАЊЕ ОК				
3.01.	КАБЛ ОПТИЧКИ - материјал испоручује АД "ТЕЛЕКОМ" - НЕ ТРЕБА уписивати цену				
3.01.1.	КАБЛ ТОСМ03 (4Х6)ХИИХ0,4Х3,5 ЦМАН Г652Д	м	65,00		
3.02.	СПОЈНИЦЕ ОПТИЧКЕ СА ПРИБОРОМ - материјал испоручује АД "ТЕЛЕКОМ" - НЕ ТРЕБА уписивати цену				
3.02.1.	СПОЈНИЦА ОПТИЧКА КОМПЛЕТ ЗА 24 ВЛАКНА ХЕЛЛЕРМАН ФРБУ 1313	ком	1,00		
3.02.2.	НОСАЧ ОПТИЧКЕ СПОЈНИЦЕ ДО 48 ОВ ХЕЛЛЕРМАН	ком	1,00		
3.02.3.	ЦЕВЧИЦА ФСП738ЦЛ 45ММ 12КО/ПА-ХЕЛЛЕРМАНН ФСТ1845	пакет	5,00		
3.03.	РОВ И КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА - материјал испоручује АД "ТЕЛЕКОМ" - НЕ ТРЕБА уписивати цену				
3.03.1.	СПОЈНИЦА ЗА ПЕ ЦЕВИ Ø40ММ	ком	1,00		
3.03.2.	КОНЗОЛА ЗА ОПТИЧКИ КАБЛ	ком	8,00		
3.03.3.	ТРАКА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПОЗОР СА ПРОХРОМ ЖИЦОМ ШИРИНЕ 6ЦМ ПРОИЗВОЂАЧ ЕЛПОС	м	25,00		
	РАДОВИ				
3.04.	ПОЛАГАЊЕ ОПТО КАБЛА И ПЕ ЦЕВИ				
3.04.1.	Увлачење ПВЦ траке са металном елементом за детекцију трасе у цев	м	25,00		
3.04.2.	Монтажа спојнице за цеви до Ø50 мм	ком	1,00		
3.04.3.	Уградња конзоле за ОК	ком	8,00		
3.04.4.	Уградња носача спојнице у ТК окну са причвршћењем спојнице	ком	1,00		
3.04.5.	Увлачење или удубавање оптичког кабла капацитета у цев положену у ров: до 96 влакана	м	55,00		
3.04.6.	Увлачење оптичког кабла капацитета у цев положену у кабловску канализацију (са формирањем резерве): до 96 влакана	м	65,00		
3.04.7.	Увлачење оптичког кабла капацитета у заузету цев положену у кабловску канализацију (са формирањем резерве): Обе лежавање оптичког кабла са испоруком плочице (картице)	ком	4,00		

40/73