

Редни број јавна набавке: 1.3.100

Предмет јавне набавке: **Изградња паркинга на Тргу Владике Николаја у Петроварадину**

### **III ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**09.10.2014.**

У оквиру конкурсне документације за Изградњу паркинга на Тргу Владике Николаја у Петроварадину

део " Предмер радова"

**МЕЊА СЕ** тако што се :

у делу " **1. изградња ТТ канализације**" ,

**1)** на позицији **1.02.7** грађа – водонепропусни шпер (босанка) , стр. 37/73, у колони јединица мере уместо " м3" уписује " м2";

**2)** на позицији **1.07.2** оправка ивичњака, стр. 38/73, у колони јединица мере уместо " м2" уписује "м" ,

тако да сада стр. 37/73 и 38/73 предмера радова сада гласе :

7. ИЗМЕШТАЊЕ ПОДЗЕМНИХ ТЕЛЕФОНСКИХ ВОДОВА					
(Радове на измештању подземних телефонских водова мора изводити извођач који има подобност за извођење радова код АД „Телекома“)					
број поз.	опис радова	јединица мере	количина радова	јединична цена	износ динара
<b>1. ИЗГРАДЊА ТТ КАНАЛИЗАЦИЈЕ</b>					
1.01.	<b>РОВ И КАБЛОВСКА КАНАЛИЗАЦИЈА - материјал испоручује АД "ТЕЛЕКОМ" - НЕ ТРЕБА уписивати цену</b>				
1.01.1.	ЧЕП ЗА ПВЦ ЦЕВИ ФИ 110ММ	ком	17,00		
1.01.2.	ЧЕШАЉ ЗА 2 ЦЕВИ ФИ 110ММ	ком	25,00		
1.01.3.	ЦЕВ ПВЦ Ø110/6000	ком	30,00		
1.01.4.	ЦЕВ ПЕ Ø40ММ	м	25,00		
1.01.5.	КОНЗОЛА ЗА КАБЛОВСКО ОКНО Л 400ММ	ком	16,00		
1.01.6.	НОСАЧ ЗА КОНЗОЛУ 1000ММ	ком	8,00		
1.01.7.	ПОКЛОПАЦ ЛАКИ СА РАМОМ (ЗА КАБЛОВСКО ОКНО 60Х60ЦМ)	ком	4,00		
1.01.8.	ТРАКА ПОЗОР ПТТ ЖУТА 8ЦМ	кг	4,00		
1.01.9.	УВОДНИК ПВЦ 110/500	ком	17,00		
1.02.	<b>МАТЕРИЈАЛ КОЈИ ИСПОРУЧУЈЕ ИЗВОЂАЧ</b>				
1.02.1.	Цемент	кг	800,00		
1.02.2.	Песак	м3	40,00		
1.02.3.	Шљунак	м3	2,50		
1.02.4.	Камени агрегат	м3	30,00		
1.02.5.	Бетон МБ-30	м3	5,50		
1.02.6.	Градја чамова - даска	м3	0,40		
1.02.7.	Градја - водонепропусни шпер (босанка)	м2	10,00		
1.02.8.	Градја чамова - штафла	м3	0,20		
1.02.9.	Градја чамова - греда	м3	0,20		
1.02.10.	Блок бетонски 25х25х40 ( БН 25 )	ком	500,00		
1.02.11.	Гвожђе округло Ø8 мм	кг	80,00		
1.02.12.	Гвожђе округло Ø10 мм	кг	460,00		
1.02.13.	Гвожђе округло Ø12 мм	кг	50,00		
1.02.14.	Гвожђе округло Ø14 мм	кг	50,00		
1.02.15.	Мрежаста арматура Р - 785	кг	260,00		
<b>РАДОВИ</b>					
1.03.	<b>ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>				
1.03.1.	Трасирање	м	100,00		
1.03.2.	Раскрчивање шибља и ситног растиња	м2	5,00		
1.03.3.	Чишћење кабловског окна - вадјење воде	ком	1,00		
1.03.4.	Склањање са трасе шута, камена и другог градјевинског материјала	м3	3,00		
1.04.	<b>РУШЕЊЕ ГОРЊЕГ СТРОЈА У ТРОТОАРУ</b>				
1.04.1.	Сечење асфалта/бетона у тротоару, по линији	м	100,00		
1.04.2.	Рушење асфалтног тротоара са или без бетонске подлоге дебљине до д=15 цм	м2	30,00		
1.04.3.	Рушење бетонског тротоара дебљине до д=15цм	м2	2,00		
1.04.4.	Рушење Бетонских плоча (свих врста) на песку, Турске калдрме, Опека плочстимице на песку	м2	2,00		
1.05.	<b>РУШЕЊЕ ГОРЊЕГ СТРОЈА У КОЛОВОЗУ</b>				
1.05.1.	Рушење ивичњака	м	10,00		
1.06.	<b>ОСТАЛА РУШЕЊА</b>				
1.06.1.	Рушење армираног бетона дебљине преко д = 25 цм	м3	1,00		
1.06.2.	Рушење неармираног бетона/стена дебљине преко д=25цм	м3	1,00		

<b>1.07.</b>	<b>ОПРАВКА РУШЕНИХ ПОВРШИНА</b>			
1.07.1.	Оправка тротоара од бетонских плоча (свих врста) на песку	м2	2,00	
1.07.2.	Оправка ивичњака	м	10,00	
<b>1.08.</b>	<b>ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>			
1.08.1.	Ископ земље дубине до 2м у земљи III категорије	м3	35,00	
1.08.2.	Ископ земље дубине до 2м у земљи III категорије (по постојећој траси)	м3	40,00	
1.08.3.	Ископ земље дубине до 2м у земљи IV категорије	м3	5,00	
1.08.4.	Ископ земље дубине до 2м у земљи IV категорије (по постојећој траси)	м3	5,00	
1.08.5.	Затрпавање рова ,ТТ канализације и простора уз окно песком са набијањем и поливањем водом	м3	35,00	
1.08.6.	Затрпавање рова ,ТТ канализације и простора уз окно земљом са набијањем и поливањем водом	м3	25,00	
1.08.7.	Затрпавање рова, ТТ канализације и простора уз окно шљунком са набијањем и поливањем водом	м3	25,00	
<b>1.09.</b>	<b>БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>			
1.09.1.	Израда армирано бетонских горњих плоча окана бетоном МБ30 са израдом оплате (по постојећој траси)	М3	2,00	
1.09.2.	Израда армирано бетонских доњих плоча окана бетоном МБ30 са претходном израдом слоја тампон шљунка набијањем д=10цм (по постојећој траси)	м3	3,50	
1.09.3.	Уградња мрежасте арматуре у бетонске плоче	кг	260,00	
1.09.4.	Уградња арматуре Ø 6-12 мм у бетонске плоче	кг	240,00	
<b>1.10.</b>	<b>ЗИДАРСКИ РАДОВИ</b>			
1.10.1.	Зиданье зидова окана до д=25 цм са бетонским блоком у цементном малтеру (по постојећој траси)	м3	8,00	
1.10.2.	Попуњавање шупљине блока БН-25 бетоном МБ-20 и уградњом арматуре ф 10 мм кроз шупљину блока - обрачун по м3 уграђеног материјала (по постојећој траси)	м3	5,00	
1.10.3.	Малтерисање унутрашњих површина доње и горње плоче као и зидова од бетона у једном слоју са цементним малтером 1:1 са претходним шприцом и глетовањем до црног сјаја (по постојећој траси)	м2	30,00	
<b>1.11.</b>	<b>ПОЛАГАЊЕ ЦЕВИ, ИЗРАДА УВОДА, УГРАДЊА КОНЗОЛА И ПОКЛОПАЦА</b>			
1.11.1.	Полагање 1 цеви до Ø 50 мм у ископани ров за изградњу ТК канализације	м	25,00	
1.11.2.	Полагање једне ПЕ/ПВЦ цеви пречника преко фи 50 мм до Ø110мм у ископан ров за изградњу ТК канализације	м	180,00	
1.11.3.	Израда левка кабловске ТТ канализације за 1 цев Ø110 мм	ком	2,00	
1.11.4.	Израда левка кабловске ТТ канализације за 2 цеви Ø110 мм	ком	7,00	
1.11.5.	Израда увода од 1 цеви преко Ø50 до 110 мм у зид од бетона дебљине до д=25 цм , са пробијањем и поправком зида	ком	2,00	
1.11.6.	Уградња носача конзола л=1000 мм у кабловском ТТ окну (зид од опеке)	ком	8,00	
1.11.7.	Уградња конзола л=400 до 600 мм на профилисани носач у кабловском ТТ окну	ком	16,00	
1.11.7.	Уградња лаког телефонског поклопца	ком	4,00	
<b>1.12.</b>	<b>ЗАПТИВАЊЕ ЦЕВИ</b>			
1.12.1.	Постављање упозоравајуће ПВЦ траке	м	200,00	
1.12.2.	Заптивање цеви преко Фи 50мм	ком	17,00	