

Редни број јавне набавке: 1.3.107

Предмет јавне набавке: **Изградња паркинга дуж Булевара цара Лазара на делу укључења Алексе Шантића у булевар до раскрснице са Балзаковом улицом у Новом Саду**

## **II ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**23.09.2014.**

У оквиру конкурсне документације за Изградњу паркинга дуж Булевара цара Лазара на делу укључења Алексе Шантића у булевар до раскрснице са Балзаковом улицом у Новом Саду

део "Предрачун радова"

**МЕЊА СЕ** тако што се :

- 1) на позицији 1.31, стр. 36/62 из описа позиције БРИШЕ текст " (према најповољнијој понуди и сагласности Инвеститора)" , у колони јединица мере БРИШЕ " м 1" и уместо уписује "паушал", у колони количина радова БРИШЕ " 190.00", а у колони "износ динара" уписује " 200.000,00 ",

тако да стр. 36/62 сада гласи :

ПРЕДРАЧУН РАДОВА

број поз.	опис радова	јединица мере	количина радова	јединична цена	износ динара
	<b>1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>				
1.01.	ИСКОЛЧАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ И ОБЈЕКТА	м1	190,00		
1.02.	ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА	паушално	1,00		200000,00
1.04.	СЕЧЕЊЕ ДРВЕЋА а) пречника 10-30 цм	ком	1,00		
1.05.	УКЛАЊАЊЕ ПАЊЕВА И КОРЕЊА а) пречника 20-40 цм	ком	1,00		
1.07.	РУШЕЊЕ ИВИЧЊАКА а) димензија 18/24 б) димензија 12/18	м1 м1	148,00 82,00		
1.08.	РУШЕЊЕ ПЕШАЧКИХ СТАЗА а) дебљине 15цм од бетона б) дебљине 15цм од плоча	м2 м2	108,00 42,00		
1.14.	ВИСИНСКО РЕГУЛИСАЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА, ВОДОВОДНИХ КАПА И ПОДРУМСКИХ РЕШЕТКИ	ком	10,00		
1.18.	УКЛАЊАЊЕ ШУТА И ОТПАДАКА	м3	20,00		
1.	УКЛАЊАЊЕ СТУБИЋА а) "кугле"	ком	6,00		
1.22.	ЗАШТИТА ПОДЗЕМНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОДОВА бетонска цев Ø 125мм	м1	262,00		
1.26.	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА према напвоволњиој понуди и сагласности Инвеститора	ком	1,00		
1.31.	ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ према напвоволњиој понуди и сагласности Инвеститора	паушал			150000,00
1.31.	"ШЛИЦОВАЊЕ ТЕРЕНА (поцирање подземних инсталација). дужина рова Л=15м	ком	5,00		
1.31.	СНИМАЊЕ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА ОД СТРАНЕ ОВЛАШЋЕНОГ ГЕОМЕТРА СА ДОБИЈАЊЕМ ДОЗВОЛЕ ОД РГЗ-а	паушал			200000,00
				УКУПНО 1:	
	<b>2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>				
2.01.	ИСКОП ХУМУСА	м3	214,00		
2.03.	ИСКОП У ШИРОКОМ ОТКОПУ а) у земљи II категорије	м3	80,00		
2.05.	НАБИЈАЊЕ ПОДТЛА	м2	636,00		
2.06.	ИЗРАДА НАСИПА ОД ПЕСКА д=20цм	м3	135,00		
2.07.	ИЗРАДА НАСИПА ОД ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА	м3	55,00		
2.09.	ПЛАНИРАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ	м2	636,00		
2.11.	ХУМУЗИРАЊЕ РАВНИХ И КОСИХ ПОВРШИНА И БАНКИНА	м2	714,00		
2.13.	ТРАНСПОРТ ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА а) одвоз земље на градилишну депонију	м3	25,00		
				УКУПНО 2:	