

Редни број јавне набавке: **1.3.109**

Предмет јавне набавке: **Изградња привремене водоводне мреже у улицама Новој 51 и 64 у Ветернику**

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

21.10.2014.

У оквиру конкурсне документације део " Предмер радова"

МЕЊА СЕ тако што се **БРИШЕ** :

1) на стр. 38/85, ред.бр. 33, позиција 7.27 " технички преглед објекта" ,

2) на стр. 42/85, ред.бр. 33, позиција 7.27 " технички преглед објекта" , а

3) на стр.45/85, ред.бр.29, у опису позиције 7.27 се брише текст : " технички преглед објекта",

и уместо њега **ДОДАЈЕ**

текст који гласи : " Технички преглед објеката водовода у улицама краља Петра I, Нова 51 и Нова 64",

тако да након измена стр. 38/85, 42/85 и 45/85 предмера и предрачуна радова гласе :

31	7.24.a	Блокада постојеће мреже ради прикључења нове				
			ком	1		
32	7.25	Набавка и монтажа заштитних челичних цеви				
		D-177.8 мм, s=4.5 мм, G=19.2 кг/м1	м1	20,00		
					УКУПНО 7:	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ВОДОВОД У улици КРАЉА ПЕТРА I У ВЕТЕРНИКУ

1	ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ				
2	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				
3	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
4	ТЕСАРСКИ РАДОВИ				
5	ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ				
6	БЕТОНСКИ РАДОВИ				
7	ОСТАЛИ РАДОВИ				
					УКУПНО 1-7:
8	НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 10% ОД 1-7				
					СВЕГА 1-8:

38/85

31	7.24.a	Блокада постојеће мреже ради прикључења нове				
			КОМ	1		
32	7.25	Набавка и монтажа заштитних челичних цеви				
		D-177.8 мм, s=4.5 мм, G=19.2 кг/м1	м1	4,00		
					УКУПНО 7:	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ВОДОВОД У улици НОВА 51 У ВЕТЕРНИКУ

1	ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ				
2	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				
3	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
4	ТЕСАРСКИ РАДОВИ				
5	ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ				
6	БЕТОНСКИ РАДОВИ				
7	ОСТАЛИ РАДОВИ				
					УКУПНО 1-7:
8	НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ (10% ОД 1-7)				
					СВЕГА 1-9:

42/85

	7	ОСТАЛИ РАДОВИ			
17	7,01	Испитивање цевовода на пробни притисак			
			м1	160,00	
18	7,02	Испирање, дезинфекција цевовода и бактериолошко испитивање воде			
			м1	160,00	
19	7,03	Обезбеђење градилишта током извођења радова			
		Lo=160.00*2= 320.00 м1	м1	320,00	
20	7,12	Монтажа челичних плоча преко затрпаног рова за одвијање тешког саобраћаја Димензија плоче 300x200 цм постављају се на раскрсницама F _{ср} =3.0*2.0= 6.00 м2			
			м2	6,00	
21	7,13	Постављање привременог пешачког прелаза На раскрсницама и на сваких 100.0 м трасе			
			ком	2	
22	7,14	Постављање саобраћајне сигнализације			
			м1	160,00	
23	7,15	Одржавање саобраћајне сигнализације			
			м1	160,00	
24	7,17	Снижење подземне воде иглофилтерима			
		Процењено: 160.00:30.0 м/дан x 24 час/дан = 128	час	128	
25	7,19	Заштита постојећих инсталација у рову			
			ком	1	
26	7,21	Израда пројекта изведеног објекта			
			м1	160,00	
27	7,24	Прикључење новог цевовода на постојећи			
			ком	1	
28	7.24.а	Блокада постојеће мреже ради прикључења нове			
			ком	1	
29	7,27	Технички преглед објеката водовода у улицама Краља Петра I, Нова 51 и Нова 64			
		Цена је паушална (пау.)	пау.		
					УКУПНО 7: