



**ЗаводЗаИзградњуГрада**  
Јавно предузеће Завод за изградњу града Нови Сад

Стевана Брановачког 3  
21000 Нови Сад  
Република Србија

Тел: 021.488.91.00  
Факс: 021.488.93.42  
<http://www.zigns.rs>

**ПРЕДМЕТ: Одговор на питања за подношење понуда у отвореном поступку за Изградњу канализације подслива Главна Клиса - канализација у Улици Живојина Ћулума, ЈН број 1.3.12**

**Питање 1:** На потврди за референце – образац 2, према условима кконкурсне документације се захтева да доставимо потврде на којима је уписан пречник изграђене канализације, а образац 2 нема предвиђено место за овај податак. Да ли да га упишемо на место где је предвиђено уписати „тачан назив објекта“?

**Одговор 1:**

ДА. Пречник изграђене канализације треба да буде јасно назначен у називу изграђеног објекта ( у списку најважнијих изведених објеката) **и** садржан у потврди на ручиоца.

**Питање 2:** Према конкурсној документацији, критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда. Да ли ћете дефинисати у обрасцу понуде минималан и максималан рок извођења, како налаже ЗЈН члан 85 за критеријум економски најповољнија понуда, став 2, тачка 3?

**Одговор 2:**

У складу са изменама конкурсне документације од 25.04.2014. дефинисани су и минимални и максимални рок извођења радова у обрасцу понуде (образац бр. 8).

Редни број јавна набавке: 1.3.12

Предмет јавне набавке: **Изградња канализације подслива Главна Клиса у Новом Саду - канализација у Улици Живојина Ћулума**

### **ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА**

**30.04.2014.**

#### **Питање 3:**

"На страни 18/65 тендерске документације "Списак најважнијих изведених радова" потребно је уписати вредност уговора.

Питање: Да ли је потребно уписати Уговорену вредност радова или вредност изведених радова, као и да ли се уписује вредност са или без ПДВ-а?

#### **Одговор 3:**

Уписује се уговорена вредност радова без ПДВ-а.

#### **Питање 4:**

"Молимо вас да дефинишете тип и дебљину слојева конструкције саобраћајнице у поз. 7.04 и 7.05."

#### **Одговор 4:**

Дебљина слојева конструкције саобраћајнице:

- туцаник 25 цм
- БНС 22 – 6цм
- АБ 0-11 (асфалт бетон) – 4 цм

#### **Питање 5:**

"У техничком опису позиције 7.04 стоји да је ширина раскопавања већа од ширине рова за 20 см, а предмером је за позиције 7.04 и 7.05 дата количина као у позицији 3.03. Молимо Вас да количине из поз. 7.04 и 7.05 ускладите са техничим описом поз. 7.04."

#### **Одговор 5:**

У техничком опису позиције 7.04 стоји да је ширина раскопавања већа од ширине рова за 20 см, а предмером је за позиције 7.04 и 7.05 су количине раскопавања и довођења саобраћајних површина у технички исправно стање без додатног проширења од 20 цм. Значи да позиција 7.04 у техничком опису позиције није одговарајућа јер у току извођења радова раскопавање се изводи у пуној ширини рова, те се количине раскопавања у предмеру радова у конкурсној документацији НЕ МЕЊАЈУ.