

Редни број јавне набавке: **1.3.2**

Предмет јавне набавке:

Изградња саобраћајних површина Булеvara Европе од Руменачког пута до аутопута Е-75, деоница од км 1+268,69 до км 3+085,68 и веза са Приморском улицом у Новом Саду, II фаза

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

25.08.2014.

У оквиру конкурсне документације за Изградњу саобраћајних површина Булеvara Европе од Руменачког пута до аутопута Е-75, деоница од км 1+268,69 до км 3+085,68 и веза са Приморском улицом у Новом Саду, II фаза

1) део " Предрачун радова"

МЕЊА СЕ тако што се **БРИШУ** позиције :

5. израда саобраћајне сигнализације и 6.остали радови, на стр. 37/124 и стр. 40/124,

тако да предрачун радова сада гласи :

PREDRAČUN RADOVA

Izgradnji saobraćajnih površina Bulevara Evrope od Rumenačkog puta do autoputa E-75,
deonica od km 1+268,69 do km 3+085,68 i veza sa Primorskom ulicom u Novom Sadu II Faza

od km 1+268,69 do km 1+560,00

I veza sa Primorskom ulicom

broj poz.	Opis radova	jedinica mere	količina radova	jedinična cena	iznos dinara
1. PRIPREMNI RADOVI					
1.01	Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekta	m1	630.00		
1.02	Održavanje saobraćaja za vreme izvođenja radova	paušal			100 000.00
1.03	Sečenje šiblja	m2	100.00		
1.07	Rušenje ivičnjaka 18/24	m1	50.00		
1.11	Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova	m1	50.00		
1.13	Polaganje plastičnih kablovnica 2 cevi u rovu Ø 110mm	m1	150.00		
1.13	Polaganje plastičnih kablovnica 3 cevi u rovu Ø 125mm i 1 čelična cev Ø 300mm	m1	150.00		
1.13	Polaganje plastičnih kablovnica 4 cevi u rovu Ø 125mm	m1	100.00		
1.14	Visinsko regulisanje šaht poklopaca i slivnika	kom.	2.00		
1.16	Uklanjanje saobraćajnih znakova i reklamnih panoa	kom.	2.00		
1.18	Uklanjanje šuta i otpadaka	m3	100.00		
1.21	Uklanjanje žičane ograde	m1	10.00		
1.22	Izmeštanje nadzemnih i podzemnih električnih vodova prema najpovoljnijoj ponudi i izboru Investitora	paušal			200 000.00
1.23	Izmeštanje nadzemnih i podzemnih telefonskih vodova prema najpovoljnijoj ponudi i izboru Investitora	paušal			300 000.00
1.24	Izmeštanje vodovodnih i kanizacionih instalacija prema najpovoljnijoj ponudi i izboru Investitora	paušal			200 000.00
1.25	Izmeštanje gasovodnih instalacija prema najpovoljnijoj ponudi i izboru Investitora	paušal			100 000.00
1.26	Izrada projekta izvedenog stanja prema najpovoljnijoj ponudi i izboru Investitora	paušal			250 000.00
1.27	Snimanje izvedenog objekta od strane ovlašćenog geometra sa dobijanjem potvrde od RGZ-a prema najpovoljnijoj ponudi i izboru Investitora	paušal			100 000.00
1.28	Kontrolno geomehaničko ispitivanje prema najpovoljnijoj ponudi i izboru Investitora	paušal			200 000.00
1.29	Tehnički prijem saobraćajnih površina i objekata prema najpovoljnijoj ponudi i izboru Investitora	paušal			200 000.00
				Svega (1):	

35/124

broj poz.	Opis radova	jedinica mere	količina radova	jedinična cena	iznos dinara
2. ZEMLJANI RADOVI					
2.01	Iskop humusa	m3	550.00		
2.04	Iskop u širokom otkopu rovokopačem	m3	3 150.00		
2.06	Izrada nasipa od peska	m3	29 000.00		
2.07	Izrada nasipa od zemljanog materijala	m3	4 150.00		
2.09	Planiranje i valjanje posteljice				
	a) kolovoza	m2	8 450.00		
	b) pešačko-biciklističke staze	m2	3 580.00		
2.10	Planiranje bankina, ravnih površina i kosina	m2	9 960.00		
2.11	Humuziranje ravnih i kosih površina i bankina	m2	9 960.00		
2.13	Transport zemljanog materijala				
	a) na daljinu do 1 km	m3	5 200.00		
	b) na gradsku deponiju	m3	12 100.00		
2.15	Iskop za proširenje kolovoza i šlicovanje instalacija	m3	20.00		
				Svega (2):	
3. IZRADA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE					
3.01	Izrada tamponskog sloja od tucanika (0-31.5)mm	m3	1 500.00		
3.02	Izrada tamponskog sloja od tucanika (0-63)mm	m3	2 110.00		
3.03	Izrada sloja od kamene frakcije (2-4)mm d=4sm ispod betonskih ploča	m3	75.00		
3.04	Izrada donjeg bituminiziranog nosivog sloja (BNS-32 SA) d=8sm	m2	7 530.00		
3.04	Izrada gornjeg bituminiziranog nosivog sloja (BNS-22 SA) d=6sm	m2	5 110.00		
3.05	Izrada gornjeg bituminiziranog nosivog sloja (BNHS-16) d=5sm	m2	1 250.00		
3.06	Izrada asfalt betona SMA 0/11S d=4sm	m2	5 110.00		
3.06	Izrada asfalt betona (AB-11) d=4sm	m2	2 420.00		
3.06	Izrada asfalt betona (AB-8) d=3sm	m2	1 250.00		
3.11	Izrada trotoara od dvoslojnih betonskih ploča sive boje sa završnom kvarcnom obradom dimenzija 20x20x6sm	m2	2330.00		
3.16	Polaganje belih betonskih ivičnjaka				
	a) dimenzija 18/24sm	m1	1920.00		
	b) dimenzija 12/18sm	m1	1880.00		
				Svega (3):	
4. ODVODNJAVANJE					
4.07	Izrada slivnika sa rešetkom na zaključavanje komplet	kom.	36.00		
4.10	Polaganje kanizacionih cevi Ø200mm L=1m	m1	36.00		
4.17	Kgf-uložak za Ø 200mm	kom.	36.00		
				Svega (4):	

36/124

PREDRAČUN RADOVA

Izgradnji saobraćajnih površina Bulevara Evrope od Rumenačkog puta do autoputa E-75,
deonica od km 1+268,69 do km 3+085,68 i veza sa Primorskom ulicom u Novom Sadu II Faza
od km 1+560,00 do km 3+085,68

broj poz.	Opis radova	jedinica mere	količina radova	jedinična cena	iznos dinara
1. PRIPREMNI RADOVI					
1.01	Iskoičavanje i obeležavanje trase i objekta	m1	1 605.00		
1.02	Održavanje saobraćaja za vreme izvođenja radova	paušal			100 000.00
1.03	Sečenje šiblja	m2	100.00		
1.04	Sečenje drveća Ø10-30	kom.	5.00		
1.04	Sečenje drveća Ø30-50	kom.	1.00		
1.05	Uklanjanje panjeva i korenja Ø10-30	kom.	5.00		
1.05	Uklanjanje panjeva i korenja Ø 30-50	kom.	1.00		
1.06	Rušenje kolovoza	m2	200.00		
1.11	Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova	m1	20.00		
1.13	Polaganje plastičnih kablovnica 3 cevi u rovu Ø 125mm i 1 čelična cev Ø 300mm	m1	140.00		
1.14	Visinsko regulisanje šaht poklopaca i slivnika	kom.	2.00		
1.16	Uklanjanje saobraćajnih znakova i reklamnih panoa	kom.	2.00		
1.18	Uklanjanje štuta i otpadaka	m3	100.00		
1.20	Rušenje i uklanjanje ograde sa betonskim temeljom	m1	50.00		
1.21	Uklanjanje žičane ograde	m1	50.00		
1.22	Izmeštanje nadzemnih električnih vodova (6 stubova) prema najpovoljnijoj ponudi i izboru Investitora	paušal			300 000.00
1.24	Izmeštanje vodovodnih i kanizacionih instalacija prema najpovoljnijoj ponudi i izboru Investitora	paušal			100 000.00
1.25	Izmeštanje gasovodnih instalacija prema najpovoljnijoj ponudi i izboru Investitora	paušal			100 000.00
1.26	Izrada projekta izvedenog stanja prema najpovoljnijoj ponudi i izboru Investitora	paušal			250 000.00
1.27	Snimanje izvedenog objekta od strane ovlašćenog geometra sa dobijanjem potvrde od RGZ-a prema najpovoljnijoj ponudi i izboru Investitora	paušal			100 000.00
1.28	Kontrolno geomehaničko ispitivanje prema najpovoljnijoj ponudi i izboru Investitora	paušal			400 000.00
1.29	Tehnički prijem saobraćajnih površina i objekata prema najpovoljnijoj ponudi i izboru Investitora	paušal			200 000.00
				Svega (1):	

38/124

broj poz	Opis radova	jedinica mere	količina radova	jedinična cena	iznos dinara
2. ZEMLJANI RADOVI					
2.01	Iskop humusa	m3	550.00		
2.04	Iskop u širokom otkopu rovokopačem	m3	13 000.00		
2.05	Obrada planiranja i nabijanje podtla, ravnanje zate;enog terena,peska i tampona sa skodanjem sloja do 10 cm zaprljanog i zatravljenog materijala, sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. Za rad od stacionaze 1+256 do 3+086	m2	27 000.00		
2.06	Izrada nasipa od peska	m3	32 000.00		
2.07	Izrada nasipa od zemljanog materijala	m3	13 000.00		
2.09	Planiranje i valjanje posteljice				
	a) kolovoza	m2	25 880.00		
	b)pešačko-biciklističke staze	m2	9 500.00		
2.10	Planiranje bankina, ravnih površina i kosina	m2	27 780.00		
2.11	Humuziranje ravnih i kosih površina i bankina	m2	27 780.00		
2.13	Transport zemljanog materijala na gradsku deponiju	m3	13 000.00		
2.15	Iskop za proširenje kolovoza i šlicovanje instalacija	m3	20.00		
				Svega (2):	
3. IZRADA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE					
3.01	Izrada tamponskog sloja od tucanika (0-31.5)mm	m3	5 100.00		
3.02	Izrada tamponskog sloja od tucanika (0-63)mm	m3	6 470.00		
3.04	Izrada donjeg bituminiziranog nosivog sloja (BNS-32 SA) d=8sm	m2	23 310.00		
3.04	Izrada gornjeg bituminiziranog nosivog sloja (BNS-22 SA) d=6sm	m2	23 310.00		
3.05	Izrada gornjeg bituminiziranog nosivog sloja (BNHS-16) d=5sm	m2	2 900.00		
3.06	Izrada asfalt betona SMA 0/11S d=4sm	m2	23 310.00		
3.06	Izrada asfalt betona (AB-8) d=3sm	m2	2 900.00		
3.11	Izrada trotoara od dvoslojnih betonskih ploča sive boje sa završnom kvarcnom obradom dimenzija 20x20x6sm	m2	4 500.00		
3.16	Polaganje belih betonskih ivičnjaka				
	a)dimenzija 18/24sm	m1	6 190.00		
	b) dimenzija 12/18sm	m1	5 000.00		
				Svega (3):	
4. ODVODNJAVANJE					
4.01	Izrada odvodnih jarkova bez obloge	m3	100.00		
4.07	Izrada slivnika sa rešetkom na zaključavanje komplet	kom.	120.00		
4.10	Polaganje kanalizacionih cevi Ø200mm L=1m	m1	120.00		
4.17	Kgf-uložak za Ø 200mm	kom.	120.00		
				Svega (4):	

39/127



ZBIRNA REKAPITULACIJA

Izgradnji saobraćajnih površina Bulevara Evrope od Rumenačkog puta do autoputa E-75, deonica od km 1+268,69 do km 3+085,68 i veza sa Primorskom ulicom u Novom Sadu II Faza


1) deonica od km 1+560,00 do km 3+085,68

1) deonica od km 1+268.69 do km 1+560.00 i veza sa Primorskom ulicom ulicom

Ukupno:

datum U. _____ M.P.

Odgovorno lice

41/124
111


2). део " технички опис и извод из техничке документације" ,

МЕЊА СЕ тако што сада **НЕ ЧИНЕ** састави део конкурсне документације следећи цртежи :

- детаљ заштитне ограде за пешаке, стр .83/124,
- пресек стуба на насипу, стр. 86/124,
- детаљ талпе, стр. 87/124,
- детаљ израде бетонског сокла, стр .88/124,
- веза стуба и талпе, стр. 89/124,
- положај зида за заштиту од буке у попречном профилу, стр . 90/124 и
- детаљ заштитне ограде за пешаке , стр. 91/124 .