



**ПРЕДМЕТ: Одговори на питања за подношење понуда у отвореном поступку за: Изградњу саобраћајних површина и атмосферске канализације у Велебитској улици и пешачке стазе на Змајевачком путу у Новом Саду, ЈН број 1.3.23**

### Одговори на питања понуђача

#### **Питање 1:**

„На потврди за референце-образац 2, према условима конк. док. тачка 5.5 се захтева да упишемо пречник изграђене канализације, а образац 2. нема предвиђено место за овај податак. Да ли да га упишемо на место где је предвиђено уписати „тачан назив објекта“?

#### **Одговор 1:**

Да. Тачком 5.5. је дефинисано да пречник изграђеног објекта мора бити јасно назначен у називу изграђеног објекта ( у списку најважнијих изведених објеката) и садржан у потврди наручиоца.

#### **Питање 2:**

Молимо Вас да нам потврдите да понуду можемо да поднесемо као група понуђача са подизвођачем.

#### **Одговор 2:**

ДА.

#### **Питање 3:**

Према конкурсној документацији, критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда. У обрасцу понуде је дефинисан минималан рок извођења радова од 80 календарских дана. Како ЗЈН члан 85 код економски најповољније понуде, став 2, тачка 3 дефинише да рок извршења услуге треба да буде дат у оквиру минимално прихватљивог рока који не угрожава квалитет као и максимално прихватљивог рока, да ли ћете дефинисати максимални рок извођења?

#### **Одговор 3:**

Максимални рок извођења радова је дефинисан у обрасцу понуде (образац бр. 8), у складу са изменама конкурсне документације од 25.04.2014.

**Питање 4:** Да ли је у предмеру радова потпорног зида грешка у количини од 16000 м3 за позицију бр.2 и количина од 3.500 м1 за позицију бр.5?

**Одговор 4:**

На стр. 41/101 и 42/101 предмера радова стварне количине радова по позицијама су следеће:

1. Р6 1 75,24 m<sup>3</sup>
2. Р6 2 23,89 m<sup>3</sup>
3. Р6 3 826,35 kg
4. Р6 4 3,64 m<sup>3</sup>
5. Р6 5 2,80 m<sup>3</sup>
6. Р6 6 31,50 m<sup>2</sup>
7. Р6 7 17,50 m<sup>3</sup>

Остали радови:

8. Р6 8 паушално,

а у складу са изменама конкурсне документације од 25.04.2014.године, стране 41/101 - 42/101 конкурсне документације.

**Питање 5:** Да ли се бетонске плоче из поз.3.11 постављају на слоју песка као што пише у опису позиције предмера радова и као што је дато на детаљу из пројекта или се постављају на слоју камене ситнежи као што пише у техничком опису за ову позицију на стр 79/101?

**Одговор 5:**

Бетонске плоче из позиције 3.11 постављају се на слоју камене ситнежи, као што пише у техничком опису за ову позицију на страни 79/101.

**Питање 6:** Да ли треба да понудимо поз.6.01 и 6.02 у предмеру атмосферске канализације пошто су за ове позиције уписане појединачне цене и укупан износ?

**Одговор 6:**

Да, треба понудити позиције 6.01 и 6.02 у предмеру атмосферске канализације, у складу са изменама конкурсне документације од 25.04.2014.године, страна 45/101 конкурсне документације.

**Питање 7:** Да ли поз. 7.22 атмосферска канализација треба да понудимо паушално (као што пише у предмеру) или по м1 (као што пише у техничком опису позиције)?

**Одговор 7:**

Позицију 7.22 атмосферске канализације (израда пројекта изведеног објекта) треба понудити паушално како је дато у предмеру, у складу са изменама конкурсне документације од 25.04.2014.године, страна 46/101 конкурсне документације.

**Питање 8:** Колика је дебљина филтерског слоја у поз.5 потпорни зид, пошто треба да дамо цену по м2?

**Одговор 8:**

Дебљина филтерског слоја у дну иза потпорног зида (позиција 5) треба да је 50 см, у складу са изменама конкурсне документације од 25.04.2014.године, страна 41/101 конкурсне документације.

**Питање 9:** У којој дебљини и висини треба урадити испуну из поз.7 потпорни зид, пошто треба да дамо цену по м1?

Да ли се ова испуна ради из ископа из поз.1 потпорни зид?

**Одговор 9:**

Да. На позицији 7 треба да стоји да је јединица мере :  $m^3$ , у складу са изменама конкурсне документације од 25.04.2014.године, страна 42/101 конкурсне документације .

**Питање 10:** Молимо вас да нам потврдите да непредвиђене радове код потпорног зида не дајемо по јединици мере м1 као што пише у предмеру.

**Одговор 10:**

Да, на позицији 8 " непредвиђени радови" треба да стоји „паушал“, у складу са изменама конкурсне документације од 25.04.2014.године, страна 42/101 конкурсне документације .

**Питање 11 :** Конкурсном документацијом за радне машине од тачке 7.2 до 7.6 је траже но да се доставе фотокопије саобраћајних дозвола. Имајући у виду да фи нишер и ваљци спадају у радне машине које немају радно и паркирно кочење и самим тим не испуњавају услове за вршење техничког прегледа и не подлежу оба вези регист рације, молимо вас да прилагодите тражени услов законским прописи ма који дефи нишу ову област. У прилогу вам достављамо Мишљење МУП Бео град, из којег се недвосмислено види да машине које не учествују у саобраћају не морају бити регистроване.

**Одговор 11 :**

За механизацију наведену у тачкама 7.2 до 7.11 и тачкама 7.15 и 7.16 доставити фотокопије саобраћајних дозвола ( или читача),а ако се механизација не региструје, доставити пописну листу основних средстава на начин дефинисан тачком 7.в .

Редни број јавна набавке: **1.3.23**

Предмет јавне набавке: **Изградња саобраћајних површина и атмосферске канализације у Велебитској улици и пешачке стазе на Змајевачком путу у Новом Саду**

#### **ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА**

**29.04.2014.**

**Питање 12:**

"На страни 15/101 неопходан пословни капацитет је 3 изграђене градске саобраћајнице укупне вредности 100.000,00 дин. Да ли се изградња и модернизација општинских путева и саобраћајних површина може сматрати неопходним пословним капацитетом за поменуту јавну набавку?"

**Одговор 12:**

ДА, може.

Укупна вредност за 3 саобраћајнице је минимум 100.000.000,00 динара.

**Питање 13:**

"У предмеру радова наводе се бетонске плоче типа А, В, С1, С2, С3, D1, D2. Молим Вас појашњење димензије плоча, начина израде, завршне обраде? Да ли се ради о ливеним или вибропресованим ивичњацима?"

**Одговор 13:**

Димензије плоча су дефинисане, у складу са изменом и допуном конкурсне документације од 29.04.2014. године, на стр.65 а/101.

Начини израде су дефинисани цртежом на страни 65/101 и 65 а/101.

Завршна обрада плоча је вибропресовани бетон са завршним слојем од кварцног песка.

Ивичњаци се раде од вибропресованог бетона.

**Питање 14:**

"Чиме се доказује удаљеност базе од Трга Слободе? Да ли је довољан извод из листа непокретности?"

**Одговор 14:**

У складу са изменама и допунама конкурсне документације од 29.04.2014. године, понуђач доказује удаљеност базе од центра града својом изјавом, датом под материјалном и кривичном одговорношћу, потписаном од стране одговорног лица и овереном печатом.

Уз изјаву прилаже картирану путању ( цртеж ) којом је мерено растојање од базе до центра града.

**Питање 15:**

”Да ли се под неопходним пословним капацитетом понуђача на изградњи градских саобраћајница подразумева и изградња регионалних, магистралних и локалних путева”

**Одговор 15:**

ДА, у складу са изменама и допунама конкурсне документације од 29.04.2014. године

**Питање 16:**

”Да ли се под неопходним пословним капацитетом понуђача на изградњи градских саобраћајница подразумева само изградња или може и реконструкција, рехабилитација, санација, појачано одржавање путева.”

**Одговор 16:**

Може и реконструкција, рехабилитација и појачано одржавање путева.

Редни број јавна набавке: 1.3.23

Предмет јавне набавке: **Изградња саобраћајних површина и атмосферске канализације у Велебитској улици и пешачке стазе на Змајевачком путу у Новом Саду**

#### **ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА**

**06.05.2014.**

**Питање 17:**

"Да ли ћете као доказ картиране путање (цртежа) којим се мери растојање од асфалтне базе до града прихватити одштампану карту са Google map-а?"

**Одговор 17:**

ДА.

**Питање 18:**

"У коју групу радова у обрасцу структуре цена треба уписати потпорни зид?"

**Одговор 18:**

У групу бетонских радова ,тачка 8.

**Питање 19:**

"На страници 20/101 образац 2 Потврда за референце тражи се вредност изведених радова, а на обрасцу 1 ст. 19/101 вредност уговора. Да ли је потребно у обрасцу 2 уписати вредност изведених радова или вредност уговорених радова, вредност са ПДВ-ом или без ПДВ-а?"

**Одговор 19:**

Уписује се уговорена вредност без ПДВ-а.

Редни број јавна набавке: 1.3.23

Предмет јавне набавке: **Изградња саобраћајних површина и атмосферске канализације у Велебитској улици и пешачке стазе на Змајевачком путу у Новом Саду**

**ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА**

**09.05.2014.**

**Питање 20:**

"Молим Вас да појасните II предмер радова за саобраћајну сигнализацију ст. 39/101:

-Уписано је квадрат Ø40cm ; О којој тачно димензији знака се ради?

-хоризонтална сигнализација, укупно под белом бојом – о којој врсти ознака је реч, да ли је могућа прецизнија спецификација?"

**Одговор 20:**

О димензији странице квадрата од 40 cm .

Хоризонтална сигнализација белом бојом се односи на уздужне, попречне линије и пешачке прелазе.

Редни број јавна набавке: **1.3.23**

Предмет јавне набавке: **Изградња саобраћајних површина и атмосферске канализације у Велебитској улици и пешачке стазе на Змајевачком путу у Новом Саду**

#### **ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА**

**16.05.2014.**

##### **Питање 21:**

"С обзиром на продужени рок отварања понуда за горе наведене јавне набавке за 21.05.2014. године какав ће став комисија заузети поводом банкарских гаранција чији рок важења 60 дана дужи од дана предвиђеног за достављање понуда. Да ли ће се уважити већ добијене гаранције са роком важности до 16.07.2014. године или се морају вадити нове гаранције са новим роком тј. до 21.07.2014. сто проузрокује и нове трошкове."

##### **Одговор 21:**

Уважиће се већ добијене гаранције са роком важења до 16.07.2014. године.