

Редни број јавне набавке: **1.3.60**

Предмет јавне набавке:

Изградња секундарне канализације у делу улице Соње маринковић у Ветернику

I ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

14.07.2014.

У оквиру конкурсне документације за Изградњу секундарне канализације у делу улице Соње Маринковић у Ветернику

у делу " Предмер и предрачун радова" ,

МЕЊА СЕ на страни 39/65 :

позиција 7.13

тако да се у колони "количина радова" **БРИШЕ** " 60,00" , тако да сада гласи :

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ СЕКУНДАРНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ДЕЛУ УЛИЦЕ СОЊЕ МАРИНКОВИЋ У ВЕТЕРНИКУ

Пос.	Бр. пос. ЗИГ (ТУИР)	ОПИС РАДОВА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧ. РАДОВА	ЈЕДИН. ЦЕНА	ИЗНОС ДИНАРА
1	2	3	4	5	6	7
7.5	7.12	Постављање привременог пешачког прелаза	ком.	1,00		
7.6	7.13	Постављање саобраћајне сигнализације	м'	60,00		
7.7	7.14	Одржавање саобраћајне сигнализације	м'	60,00		
7.8	7.19	Препумпавање замуљене и отпадне воде муљном пумпом	час	2,00		
7.9	7.25	Заштита односно измештање постојеће инсталације гаса у рову	пауш.			
7.10	7.25	Заштита односно измештање постојеће инсталације тт кабла у рову	пауш.			
7.11	7.22	Измештање водоводних инсталација Измештање, односно издизање водовода Ø80mm, на кату приказану у подужном профилу (прилог бр.3). Јединичном ценом обухваћено је: - разбијање коловозне конструкције и враћање у првобитно стање, P=6m ² - ископ рова у дужини 10m, - подграђивање рова - набавка и уградња РЕ цеви DN80mm, L=10m - набавка и уградња заштитне челичне цеви (DN 219.10mm, s=4.5mm, G=23.70kg), L=7m - затрпавање рова песком Обрачун се врши паушално за сав рад и потребан материјал.	пауш.			
7.12	7.27	Израда прикључка нове канализације на постојећи шахт у ул. Соње Маринковић	ком.	1,00		
7.13	7.26	Израда пројекта изведеног стања	пауш.			
УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ						