

Редни број јавна набавке: 1.3.68.

Предмет јавне набавке: **Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада (уговорне обавезе) - путарски радови**

I ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

14.11.2014.

део " Предмер радова" **МЕЊА СЕ** тако што се на стр. 40/65, :

- 1) на позицији 4.02 " израда каналета од монтажних бетонских елемената"
под а) иза речи " велике" ДОДАЈЕ текст : "дим. 30 x 40 цм"
под б) иза речи " мале" ДОДАЈЕ текст : "дим. 20 x 30 цм",
- 2) на позицији 4.10 " полагање канализационих цеви" под а) ПВЦ Ø 160-200 мм БРИШЕ
део текста : " 160- "
- 3) на позицији 4.11 "набавка и уградња КГФ улошка" под а) за Ø 160-200 мм се БРИШЕ
део текста : " 160- "

тако да након измена стр. 40/65 предмера радова гласи :

| 3. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА | | | |
|----------------------------------|---|-----|----------|
| 3.01 | Израда носивог слоја од механички збијеног зрнастог материјала мешавине шљунка и дробине 50%:50% | м3 | 40.00 |
| 3.02 | Израда тампонског слоја од туцаника 0-31.5мм | м3 | 1,050.00 |
| 3.03 | Израда тампонског слоја од туцаника 0-60мм | м3 | 70.00 |
| 3.05 | Израда битумизираниог носивог слоја | | |
| | а. ВНХС 16 дебљине 5цм | м2 | 70.00 |
| | б. БНС 22А дебљине 6цм | м2 | 1,100.00 |
| | в. БНС 22А дебљине 7цм | м2 | 90.00 |
| | г. Ручна уградња БНС22 | т | 15.00 |
| | д. Изравнавајућег слоја | т | 15.00 |
| 3.06 | Израда хабајућег слоја асфалт бетона | | |
| | а. АБ11 дебљине 4цм | м2 | 1,070.00 |
| | б. АБ8 дебљине 3цм | м2 | 250.00 |
| 3.06а | Ручна уградња АБ11 | т | 15.00 |
| 3.11 | Израда паркинга, тротоара и платоа од бетонских плоча на слоју песка, са завршним слојем од кварца | | |
| | а. "бехатон" сиви д=8цм | м2 | 550.00 |
| | б. "бехатон" у боји д=8цм | м2 | 50.00 |
| | в. "бехатон" сиви д=6цм | м2 | 900.00 |
| | г. "бехатон" у боји д=6цм | м2 | 50.00 |
| 3.11а | Израда паркинга, тротоара и платоа од бетонских плоча на слоју туцаника 0-4мм дебљине 4цм, са завршним слојем од кварцног песка | | |
| | а. Плоче сиве д=8цм разних димензија | м2 | 900.00 |
| | б. Плоче у боји д=8цм разних димензија | м2 | 70.00 |
| | в. Плоче сиве д=6цм разних димензија | м2 | 1,700.00 |
| | г. Плоче у боји д=6цм разних димензија | м2 | 80.00 |
| | д. Плоче водилје д=8цм | м2 | 30.00 |
| | ђ. Плоче водилје д=6цм | м2 | 40.00 |
| | е. Плоче упозорења д=6цм | м2 | 180.00 |
| | ж. Растер плоче д=10 цм | м2 | 300.00 |
| 3.12 | Рушење и поновно слагање поплочаних површина | м2 | 500.00 |
| 3.13 | Израда бетонских површина на лицу места д=10-15цм.МБ30 | м2 | 110.00 |
| 3.15 | Полагање сивих бетонских ивичњака | | |
| | а. ивичњаци 12/18 | м1 | 1,800.00 |
| | б ивичњаци 18/24 | м1 | 120.00 |
| | ц. Ивичне траке 9/24 | м1 | 40.00 |
| 3.16 | Полагање белих бетонских ивичњака | | |
| | а. ивичњаци 12/18 | м1 | 40.00 |
| | б ивичњаци 18/24 | м1 | 20.00 |
| | ц. Ивичне траке 9/24 | м1 | 20.00 |
| 3.19 | Рушење и поновно слагање ивичњака од клинкер коцки | м1 | 30.00 |
| СВЕГА 3 | | | |
| 4. ОДВОДЊАВАЊЕ | | | |
| 4.02 | Израда каналета од монтажних бетонских елемената | | |
| | а. велике дим. 30x40цм | м1 | 240.00 |
| | б. мале дим. 20x30цм | м1 | 30.00 |
| 4.07 | Израда типског сливника са решетком | ком | 8.00 |
| 4.09 | Израда ревизионог шахта | ком | 8.00 |
| 4.10 | Полагање канализационих цеви | | |
| | а. ПВЦ Ф200мм | м1 | 40.00 |
| | б. ПВЦ Ф250мм | м1 | 40.00 |
| 4.11 | набавка и уградња КГФ улошка | | |
| | а. За Ф200мм | ком | 10.00 |
| | б. За Ф250мм | ком | 10.00 |
| СВЕГА 4 | | | |

40/65
Анастасија