

Редни број јавне набавке: **1.3.91**

Предмет јавне набавке: **Изградња приступног пута (продужетак Каналске улице) за комплекс постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) у насељу Руменка**

I ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

23.09.2014.

У оквиру конкурсне документације за Изградњу приступног пута (продужетак Каналске улице) за комплекс постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) у насељу Руменка

део " Предрачун радова"

МЕЊА СЕ тако што се :

1) на позицији 1.26, и 1.31, стр. 36/56 из описа ових позиција БРИШЕ текст " (према најповољни јој понуди и сагласности Инвеститора)" ,

2) на позицији 1.26 БРИШЕ у колони јединица мере " ком" и уместо уписује "паушал", у колони количина радова БРИШЕ " 1", а у колони "износ динара" уписује " 200.000,00 ",

3) на позицији 1.31 БРИШЕ у колони јединица мере " м 1 " и уместо уписује "паушал", у колони количина радова БРИШЕ "350,00", а у колони " износ динара" уписује " 200.000,00 "

тако да стр. 36/56 предрачуна радова сада гласи :

ПРЕДМЕР РАДОВА

број поз.	опис радова	јединица мере	количина радова	јединична цена	износ динара
1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ					
1.01.	ИСКОЛЧАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ И ОБЈЕКТА	м1	350,00		
1.02.	ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА	паушално			200000,00
1.06.	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА д= 21 цм	м2	141,00		
1.11.	ПРИПРЕМА РАДНИХ СПОЈЕВА ЗА НАСТАВАК АСФАЛТНИХ РАДОВА	м1	8,00		
1.14.	ВИСИНСКО РЕГУЛИСАЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И СЛИВНИКА	ком	2,00		
1.19.	РУШЕЊЕ ЦЕВАСТИХ ПРОПУСТА а) пречника ~ 50 цм	м1	8,00		
1.26.	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА	паушално			200000,00
1.31.	ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ	паушално			200000,00
1.31.	СНИМАЊЕ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА ОД СТРАНЕ ОВЛАШЋЕНОГ ГЕОМЕТРА СА ДОБИЈАЊЕМ ДОЗВОЛЕ ОД РГЗ-а	паушално			200000,00
				УКУПНО 1:	
2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ					
2.01.	ИСКОП ХУМУСА d = 40cm	м3	1.085,00		
2.02.	ЗАМЕНА СЛОЈА СЛАБОГ ТЕМЕЉНОГ ТЛА ПЕСКОМ	м3	650,00		
2.03.	ИСКОП У ШИРОКОМ ОТКОПУ а) у земљи II категорије	м3	40,00		
2.05.	НАБИЈАЊЕ ПОДТЛА	м2	2.778,47		
2.07.	ИЗРАДА НАСИПА ОД ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА	м3	355,00		
2.09.	ПЛАНИРАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ	м2	2.080,00		
2.10.	ПЛАНИРАЊЕ БАНКИНА, РАВНИХ ПОВРШИНА И КОСИНА	м2	1.165,00		
2.13.	ТРАНСПОРТ ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА а) одвоз земље на градску депонију	м3	896,00		
				УКУПНО 2:	
3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ					
3.01.	ИЗРАДА НОСИВОГ СЛОЈА ОД МЕХАНИЧКИ ЗБИЈЕНОГ ЗРНАСТОГ КАМЕНОГ МАТЕРИЈАЛА б) од дробљеног каменог материјала 0/63мм д=25цм ц) од дробљеног каменог материјала 0/31,5мм д=10	м3 м3	434,00 161,00		
3.05.	ИЗРАДА ГОРЊЕГ БИТУМИНИЗИРАНОГ НОСИВОГ СЛОЈА (БНС22В) а) од дробљеног каменог агрег. са више фракција д= 9 цм	м3	75,00		
3.06.	ИЗРАДА ХАБАЈУЋЕГ СЛОЈА - АСФАЛТБЕТОНА (АВ11S) д=4 цм	м3	35,00		
				УКУПНО 3:	