

Редни број јавне набавке: **1.3.96**

Предмет јавне набавке:

Изградња саобраћајних површина око предшколске установе „Радосно детињство“ у Радничкој улици број 20 у Новом Саду

I ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

23.09.2014.

У оквиру конкурсне документације за Изградњу саобраћајних површина око предшколске установе „Радосно детињство“ у Радничкој улици број 20 у Новом Саду

део " Предрачун радова"

МЕЊА СЕ тако што се :

- 1)** на позицији 1.22, 1.23 и 1.26, на стр. 36/88 из описа ових позиција **БРИШЕ** текст " (обрачун се врши према најповољнијој понуди и сагласности Инвеститора)" ,
- 2)** на позицији 1.26 **БРИШЕ** се у колони " јединица мере - ком" , у колони "количина радова - 1", а у колони "износ динара" уписује "паушал ",
- 3)** на позицији 1.31 у колони " јединица мере " остаје м1, у колони "количина радова" остаје 200,00

тако да стр. 36/88 предрачуна радова сада гласи :

ПРЕДРАЧУН РАДОВА

За изградњу саобраћајних површина око
ПУ "Радосно детињство" у Радничкој улици бр. 20 у Новом Саду

број поз.	опис радова	јединица мере	количина радова	јединична цена	износ динара
1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ					
1.01.	ИСКОЛЧАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ И ОБЈЕКТА	м1	200,00		
1.02.	ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА	паушално			50000,00
1.03.	СЕЧЕЊЕ ШИБЉА б) средње обрасло шибље	м2	95,00		
1.	ОБСЕЦАЊЕ АСФАЛТА МОТОРНОМ ТЕСТЕРОМ	м1	7,00		
1.06.	РУШЕЊЕ КОЛОВОЗА д= 35цм	м2	77,60		
1.07.	РУШЕЊЕ ИВИЧЊАКА б) димензија 12/18	м1	50,00		
1.11.	ПРИПРЕМА РАДНИХ СПОЈЕВА ЗА НАСТАВАК АСФАЛТНИХ РАДОВА	м1	7,00		
1.12.	СТРУГАЊЕ АСФАЛТНОГ КОЛОВОЗА а) слој дебљине 4цм	м2	4,00		
1.14.	ВИСИНСКО РЕГУЛИСАЊЕ ШАХТ ПОКЛОПАЦА И СЛИВНИКА	ком	3		
1.18.	УКЛАЊАЊЕ ШУТА И ОТПАДАКА	м3	50,00		
1.22.	ИЗМЕШТАЊЕ ДРВЕНЕ БАНДЕРЕ				
*		паушал			100000,00
1.23.	ЗАШТИТА ПОДЗЕМНИХ ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА				
*		паушал			100000,00
1.26.	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА	паушал			100000,00
1.31.	"ШЛИЦОВАЊЕ ТЕРЕНА (лоцирање подземних инсталација), дужина рова Л=20м	ком	4		
1.31.	СНИМАЊЕ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА ОД СТРАНЕ ОВЛАШЋЕНОГ ГЕОМЕТРА СА ДОБИЈАЊЕМ ДОЗВОЛЕ ОД РГЗ-а	м1	200,00		
				УКУПНО 1:	
2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ					
2.01.	ИСКОП ХУМУСА	м3	25,00		
2.03.	ИСКОП У ШИРОКОМ ОТКОПУ а) у земљи II категорије	м3	84,00		
2.05.	НАБИЈАЊЕ ПОДТЛА	м2	492,00		
2.06.	ИЗРАДА НАСИПА ОД ПЕСКА	м3	153,00		
2.07.	ИЗРАДА НАСИПА ОД ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА	м3	30,00		
2.09.	ПЛАНИРАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ	м2	1148,00		
2.10.	ПЛАНИРАЊЕ РАВНИХ ПОВРШИНА И КОСИНА	м2	250,00		
2.13.	ТРАНСПОРТ МАТЕРИЈАЛА СА ГРАДИЛИШТА НА ГРАДСКУ ДЕПОНИЈУ а) земља б) хумус	м3 м3	54,00 25,00		
				УКУПНО 2:	
3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ					
3.01.	ИЗРАДА НОСИВОГ СЛОЈА ОД МЕХАНИЧКИ ЗБИЈЕНОГ ЗРНАСТОГ КАМЕНОГ МАТЕРИЈАЛА б) од дробљеног каменог материјала 0/31,5мм ц) од дробљеног каменог материјала 0/63мм	м3 м3	171,00 96,00		

 36/88