



Број документа: 434-65

Број предмета: 205-767

Служба: 12

Креирао: ПЂ

Датум: 09.10.2015.

Редни број јавна набавке: 1.3.40.

Предмет јавне набавке: **Изградња пешачких и бицикличких стаза у улици Нова 1 у Ветернику**

III ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. МЕЊА СЕ страница 41/75 конкурсне документације у складу са одговорима на питања број 435-68 од 08.10.2015. године и гласи:

Број позиције	Опис позиције	Једин. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Укупно (дин)
3. Коловозна конструкција					
3,01	Израда носивог слоја од механички збијеног зрнастог кам. материјала				
	дробљени камени агрегат 0/31.5мм д=15цм (пеш. стаза)	м3	335,00		
3,04	Израда тротоара и платоа од двослојних вибропресованих бетонских плоча				
	на слоју ДКА 4/8мм дебљине д=4цм				
	а) префаб.бет.елементи у жутој боји д=6цм са завршном обрадом од кварцног песка	м2	1.775,00		
	б) бетонске тактилне плоче водиле сиве боје са завршном обрадом од кварцног песка	м2	415,00		
	ц) бетонске тактилне плоче упозорења сиве боје са завршном обрадом од кварцног песка	м2	35,00		
3,05	Израда бетонског коловоза на лицу места				
	бетон МБ-30 д=15цм на подлози од дробљеног камена 0/31.50мм д=20цм (поправка постојећих бет. површина)	м2	85,00		
3,06	Полагање двослојних вибропресованих бетонских ивичњака сиве боје				
	а) ивичњаци димензије 12/18цм				
	пешачка стаза	м1	2.740,00		
	б) ивичњаци димензије 18/24цм на делу кружног тока	м1	25,00		
УКУПНО 3.					
4. Вертикална сигнализација					
4.1.	Спољна опрема				
	Набавка и постављање стандардних саобраћајних знакова				
	У цену стандардног саобраћајног знака укључена је и испорука и допрема до места постављања, сви елементи за причвршћивање на носач, монтажа знака на уграђени носач, као и контрола према СРПС З.С2.300.				
4.1.1.	знак II-1, троугао 900мм, класа II	ком.	4		
4.1.2.	знак II-2, осмоугаони 600мм, класа II	ком.	3		
4.1.3.	знак II-34, кружни 600мм, класа I	ком.	1		
4.1.5.	знак II-41, кружни 600мм, класа I	ком.	6		
4.1.6.	знак II-45, кружни 600мм, класа I	ком.	4		
4.1.7.	знак II-45.2, кружни 600мм, класа II	ком.	4		
4.1.9.	знак III-6, квадратни 600мм, класа II	ком.	6		
4.1.11.	знак III-14 (30км/х), кружни 600мм, класа I	ком.	1		
	Стубови носача саобраћајних знакова треба да буду поцинковани пречника 60мм				
4.1.13.	стандардни стуб носач саобраћајног знака, Л=2,2м	ком.	4		
4.1.14.	стандардни стуб носач саобраћајног знака, Л=2,6м	ком.	6		
4.1.16.	двоцевни стуб носач саобраћајног знака, Л=3,2м	ком.	3		
4.1.17.	стандардни стуб носач саобраћајног знака, Л=3,4м	ком.	7		
4.1.19.	стандардни стуб носач саобраћајног знака, Л=4,0м	ком.	1		
4.1.20.	Демонтирање и уклањање саобраћајног знака	ком.	9		
4.1.21.	Вађење и уклањање саобраћајног стуба са темељом	ком.	5		
4.1.22.	Транспорт демонтираних знакова и стубова у складиште Наручиоца са утоваром и истоваром (до 10км)	пауш.	1		
4.1.23.	Бетонски темељ за стандардни стуб носач саобраћајног знака, 0,03 м3	ком.	21		
4.2.	Монтажни радови				
4.2.1.	Постављање стандардног стуба носача саобраћајног знака са ископом и бетонирањем темеља	ком.	21		
УКУПНО 4.					